

RÉTEGRENDEK

T1
Creaton Domino tetőcserép palaszürke engóbozott színben
3,0 cm Tetőléc (3/5 cm)
5,0 cm Ellenléc (5/5 cm)
1 rtg. Dörken Delta Maxx Plusz tetőfólia
15,0 cm Szarufa (10/15 cm), közte:
15,0 cm Rockwool Deltarock csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
10,0 cm Gipszkarton tartó pallóváz (5/10 cm), közte:
Rockwool Airrock LD csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
5,0 cm Gipszkarton tartó lécváz (5/5 cm), közte:
Rockwool Airrock LD csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
1 rtg. Dörken Delta-Dawi GP párazáró fólia
2,5 cm 2 rtg. Knauf gipszkarton burkolat
Glettelés, festés

T2
Creaton Domino tetőcserép palaszürke engóbozott színben
3,0 cm Tetőléc (3/5 cm)
5,0 cm Ellenléc (5/5 cm)
1 rtg. Dörken Delta Maxx Plusz tetőfólia
15,0 cm Szarufa (10/15 cm), közte:

T3
Creaton Domino tetőcserép palaszürke engóbozott színben
3,0 cm Tetőléc (3/5 cm)
5,0 cm Ellenléc (5/5 cm)
1 rtg. Dörken Delta Maxx Plusz tetőfólia
15,0 cm Gyalult szarufa (10/15 cm), közte:
5,0 cm Ereszdeszkázat tartóváza (5/5 cm)
2,0 cm Gyalult deszkaburkolat

T4
10,0 cm Rockwool Airrock LD csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
15,0 cm Fogópár (2 x 5/15 cm), közte:
15,0 cm Rockwool Airrock LD csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
5,0 cm Gipszkarton tartó lécváz (5/5 cm), közte:
5,0 cm Rockwool Airrock LD csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
1 rtg. Dörken Delta-Dawi GP párazáró fólia
2,5 cm 2 rtg. Knauf gipszkarton burkolat
Glettelés, festés

P1
2,0 cm Ragasztott csúszásmentes greslap burkolat
8,0 cm Vasalt aljzatbeton + önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
8,0 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
1 rtg. Villas E-G 4F/K Extra, bitumenes vízszigetelő lemez lábazatszigetelés
1 rtg. Icopal Siplast Primer Speed SBS kellősítés
18,0 cm Vasalt aljzatbeton
5,0 cm Szerelőbeton
15,0 cm Tömörített kavicsfeltöltés
Termett talaj

P1a
2,0 cm Ragasztott csúszásmentes greslap burkolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
8,0 cm Vasalt aljzatbeton + önterülő aljzatkiegyenlítés
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
8,0 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
1 rtg. Villas E-G 4F/K Extra, bitumenes vízszigetelő lemez lábazatszigetelés
1 rtg. Icopal Siplast Primer Speed SBS kellősítés
18,0 cm Vasalt aljzatbeton
5,0 cm Szerelőbeton
15,0 cm Tömörített kavicsfeltöltés
Termett talaj

P1b
8,0 cm Vasalt aljzatbeton
1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés
8,0 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
1 rtg. Villas E-G 4F/K Extra, bitumenes vízszigetelő lemez lábazatszigetelés
1 rtg. Icopal Siplast Primer Speed SBS kellősítés
18,0 cm Vasalt aljzatbeton
5,0 cm Szerelőbeton
15,0 cm Tömörített kavicsfeltöltés
Termett talaj

P2
18,0 cm Monolit vasbeton födém
Glettelés, festés

P2a
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
18,0 cm Monolit vasbeton födém
Glettelés, festés

P3
6,0 cm Leier Rollo beton térkő burkolat (20x10 cm)
4,0 cm ágyazóréteg (bazaltzúzalék)
25,0 cm tömörített kavicsfeltöltés
termett talaj

P4
10,0 cm 5/10 cm fenyő tartóváz
2,5 cm 2 rtg. Knauf gipszkarton burkolat
Glettelés, festés

F1
weber F055 szilikon homlokzatfesték fehér színben
weber.san presto 300 fehér simító vakolat
2,0 cm weber 8601 hőszigetelő alapvakolat
weber 705 KPS cementes gúz
44,0 cm Porotherm 44 Klíma tégla falazat, weber 765 KPS hőszigetelő falazóhabarcs
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
Glettelés, festés

F1a
weber F055 szilikon homlokzatfesték fehér színben
weber.san presto 300 fehér simító vakolat
2,0 cm weber 8601 hőszigetelő alapvakolat
weber 705 KPS cementes gúz
44,0 cm Porotherm 44 Klíma tégla falazat, weber 765 KPS hőszigetelő falazóhabarcs
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
1,0 cm Csempeburkolat

F1b
weber F055 szilikon homlokzatfesték fehér színben
weber.san presto 300 fehér simító vakolat
2,0 cm weber 8601 hőszigetelő alapvakolat
weber 705 KPS cementes gúz
44,0 cm Porotherm 44 Klíma tégla falazat, weber 765 KPS hőszigetelő falazóhabarcs

F2
weber F055 szilikon homlokzatfesték fehér színben
weber.san presto 300 fehér simító vakolat
2,0 cm weber 8601 hőszigetelő alapvakolat
weber 705 KPS cementes gúz
weber M701 D hőszigetelőlap ragasztó, 9906 üvegszövet ragasztóba ágyazva
14,0 cm Austrotherm Expert fix formahabosított expandált PS hab hőszigetelés
30,0 cm Monolit vasbeton fal/koszorú
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
Glettelés, festés

F2a
weber F055 szilikon homlokzatfesték fehér színben
weber.san presto 300 fehér simító vakolat
2,0 cm weber 8601 hőszigetelő alapvakolat
weber 705 KPS cementes gúz
weber M701 D hőszigetelőlap ragasztó, 9906 üvegszövet ragasztóba ágyazva
14,0 cm Austrotherm Expert fix formahabosított expandált PS hab hőszigetelés
30,0 cm Monolit vasbeton koszorú
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
1,0 cm Csempeburkolat

F2b
weber F055 szilikon homlokzatfesték fehér színben
weber.san presto 300 fehér simító vakolat
2,0 cm weber 8601 hőszigetelő alapvakolat
weber 705 KPS cementes gúz
weber M701 D hőszigetelőlap ragasztó, 9906 üvegszövet ragasztóba ágyazva
14,0 cm Austrotherm Expert fix formahabosított expandált PS hab hőszigetelés
20,0 cm Monolit vasbeton parapetfal
4,0 cm Gipszkarton tartó vízszintes lécváz (4/5 cm), közte:
4,0 cm Rockwool Airrock LD csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
5,0 cm Gipszkarton tartó függőleges lécváz (5/5 cm), közte:
5,0 cm Rockwool Airrock LD csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
1 rtg. Dörken Delta-Dawi GP párazáró fólia
2,5 cm 2 rtg. Knauf gipszkarton burkolat
Glettelés, festés

F2c
weber F055 szilikon homlokzatfesték fehér színben
weber.san presto 300 fehér simító vakolat
2,0 cm weber 8601 hőszigetelő alapvakolat
weber 705 KPS cementes gúz
weber M701 D hőszigetelőlap ragasztó, 9906 üvegszövet ragasztóba ágyazva
14,0 cm Austrotherm Expert fix formahabosított expandált PS hab hőszigetelés
30,0 cm Monolit vasbeton koszorú

F3
2 rtg. weber N2443 homlokzatfesték, szürke színben
weber 742 KPS kültéri fehér glett
1,0 cm weber M701 D hőszigetelő ragasztó, 9906 üvegszövet ragasztóba ágyazva
5,0 cm Austrotherm Expert fix formahabosított expandált PS hab hőszigetelés
weber.tec 922 modifikált bitumenes vízszigetelő és hőszigetelőlap ragasztó
1 rtg. Villas E-G 4F/K Extra, bitumenes vízszigetelő lemez lábazatszigetelés
1 rtg. Icopal Siplast Primer Speed SBS kellősítés
38,0 cm Porotherm 38 Klíma falazat, weber 765 KPS hőszigetelő falazóhabarcs
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
Glettelés, festés

F3a
2 rtg. weber N2443 homlokzatfesték, szürke színben
weber 742 KPS kültéri fehér glett
1,0 cm weber M701 D hőszigetelőlap ragasztó, 9906 üvegszövet ragasztóba ágyazva
5,0 cm Austrotherm Expert fix formahabosított expandált PS hab hőszigetelés
weber.tec 922 modifikált bitumenes vízszigetelő és hőszigetelőlap ragasztó
1 rtg. Villas E-G 4F/K Extra, bitumenes vízszigetelő lemez lábazatszigetelés
1 rtg. Icopal Siplast Primer Speed SBS kellősítés
38,0 cm Porotherm 38 Klíma falazat, weber 765 KPS hőszigetelő falazóhabarcs
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
1,0 cm Csempeburkolat

F4
Glettelés, festés
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
25,0 cm Porotherm 25 N+F beltéri teherhordó falazat
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
Glettelés, festés

F4a
1,0 cm Csempeburkolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
25,0 cm Porotherm 25 N+F beltéri teherhordó falazat
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
1,0 cm Csempeburkolat

F4b
Glettelés, festés
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
25,0 cm Porotherm 25 N+F beltéri teherhordó falazat
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
1,0 cm Csempeburkolat

F5
Glettelés, festés
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
10,0 cm Porotherm 10 N+F válaszfal
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
Glettelés, festés

F5a
1,0 cm Csempeburkolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
10,0 cm Porotherm 10 N+F válaszfal
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
1,0 cm Csempeburkolat

F5b
1,0 cm Csempeburkolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
10,0 cm Porotherm 10 N+F válaszfal
1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat
Glettelés, festés

F6
Glettelés, festés
2,5 cm 2 rtg. Knauf gipszkarton burkolat
5,0 cm Knauf CW 50 tartóváz
2,5 cm 2 rtg. Knauf gipszkarton burkolat
Glettelés, festés

F6a
Glettelés, festés
2,5 cm 2 rtg. Knauf gipszkarton burkolat
5,0 cm Knauf CW 50 tartóváz, közte:
5,0 cm Rockwool Airrock LD csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
2,5 cm 2 rtg. Knauf gipszkarton burkolat
Glettelés, festés

F6b
Csempeburkolat
2,5 cm 2 rtg. Knauf impregnált gipszkarton burkolat
10,0 cm Knauf UA 100 tartóváz, közte:
5,0 cm Rockwool Airrock LD csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
2,5 cm 2 rtg. Knauf impregnált gipszkarton burkolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
1,0 cm Csempeburkolat

F6c
2,5 cm 2 rtg. Knauf gipszkarton burkolat
10,0 cm Knauf UA 100 tartóváz, közte:
5,0 cm Rockwool Airrock LD csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
2,5 cm 2 rtg. Knauf impregnált gipszkarton burkolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
1,0 cm Csempeburkolat

F6d
Glettelés, festés
2,5 cm 2 rtg. Knauf impregnált gipszkarton burkolat
10,0 cm Knauf UA 100 tartóváz, közte:
5,0 cm Rockwool Airrock LD csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
2,5 cm 2 rtg. Knauf impregnált gipszkarton burkolat
Mapei Mapelastic kent használativíz elleni szigetelés
1,0 cm Csempeburkolat

F6e
Glettelés, festés
2,5 cm 2 rtg. Knauf gipszkarton burkolat
5,0 cm Knauf UA 50 tartóváz, közte:
5,0 cm Rockwool Airrock LD csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés
2,5 cm 2 rtg. Knauf gipszkarton burkolat
Glettelés, festés

F7
Glettelés, festés
16,0 cm Monolit, vasbeton mellvédfal
Glettelés, festés

A kiviteli tervek, konszignációk, műszaki leírások, költségvetési kiírások és szakági tervek együtt kezelendők. Minden, ami ezek bármelyikében szerepel, a beruházás részét képezi. Amennyiben a tervek és leírások között eltérés, vagy ellentmondás van, értesíteni kell a generál tervezőt!
A kiviteli tervben konkrét anyagokkal, típusokkal és termékekkel meghatározott szerkezetek, burkolatok és berendezési tárgyak a Beruházó által elfogadott megoldások. Ezek megjelölése esztétikai, műszaki és minőségi szintet határoz meg.
A kivitelező-pályázó ajánlatot tehet más anyagokra, termékekre, és szerkezeti típusokra, amennyiben igazolja, hogy azok minőségben, műszaki paraméterekben és esztétikai megjelenésben az eredeti betervezettel egyenértékűek, eleget tesznek a hazai - azok hiányában az Európai Uniós szabványoknak, továbbá a Beruházó a Tervező és a Műszaki ellenőr által, minták bemutatása után elfogadásra kerülnek. Minden ilyen esetben a kivitelező-pályázó feladata az egyenértékűség igazolása és a szükséges engedélyek és engedélymódosítások beszerzése.

Földszinti padlóvonal: ±0,00 = 111,20 mBf

munka megnevezése	**Szent Mór Bencés Perjelség Rendháza és Czuczor Gergely Bencés Gimnáziuma oktatási és infrastrukturális fejlesztések. Luif Otmár Sporttelep, új öltözőépület építése.** 9025 Győr, Szivárvány utca 26. Hrsz.: 10123
tervfajta	**KIVITELEZÉSI TERV**
megrendelő	Szent Mór Bencés Perjelség 9022 Győr, Széchenyi tér 8 - 9.
dátum	2017. 02. 08.
rajz megnevezése	**G-G METSZET**
lépték	1 : 25
tervezők	Páll Anikó É/1 08-0325 Papp Róbert É/1 08-0447 Tóth Kata
rajzszám	**É-10**

CZITA
9024 Győr, Zrínyi u. 4.C
tel: 00 36 96 513 710
fax: 00 36 96 513 711
email: czita@czita.hu