

MEGJEGYZÉS


A fedélszerkezetbe csak megfelelően tárolt, szárazított I. osztályú, C24 minőségű fenyő fűrészáru építhető be.

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 53. § (5) bekezdése előírja, hogy "faanyagot a beépítési helyének megfelelő, a tűzvédelemre és a faanyagvédelemre vonatkozó előírásoknak megfelelő égéskésleltető, gombamentesítő, illetőleg rovarkár elleni kezelés után szabad beépíteni".

Az új tetőszerkezet faanyagát az alábbi égéskésleltető, gombamentesítő és rovarkár elleni anyagok és felhordási technológiák valamelyikének alkalmazásával kell beépítés előtt kezelni:
- TETOL FB sokvevű, gombák, rovarok elleni védelemmel és jelentős égéskésleltető hatással.
A beépítése kerülő új faanyagot a védőszers kb. 8-10 %-os vízes oldatában, legalább 72 órán keresztül áztatni kell. A faanyag csak ismételt kiszáradás után építhető be. Egyszerű bemáztos kezeléssel, vagy egy menetben végzett szórásal az előírt szükséges mennyiségű védőszers nem hordható fel!
- A TETOL OKO újabb kialakítású védőszers, beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- DIFUST HOLZBAU S, a faanyag felületére számítottn kb. 300 g/m² mennyiségben (15 %-os oldatban) kell keveréssel, vagy alacsony nyomáson végzett szórásal felhordani. A védőszers elsősorban a biotikus károsítás ellen véd, de van égéskésleltető hatása is.
- WOLMANIT OB-1 sokvevű és a LIGNOTOL készítmény is alkalmazható a biológiai károsító ellen.
A WOLMANIT OB1 védőszers a faanyagot kékes színűre festi, így a kezelés elvégzése is ellenőrizhető.

Munka közben a vonatkozó egészségvédelmi óvrendszabályokat szigorúan be kell tartani! Beépíteni csak érvényes megfelelőségi bizonyítvánnyal rendelkező anyagot szabad. A tetőszerkezet hosszirányú merevséget vihardeszákkal biztosítani kell! A tervről eltérni nem szabad, a változtatási igény felmerülése esetén tervezői jóváhagyás szükséges! A metszeti terveknek csak a vonatkozó alaprajzi tervvel együtt szabad értelmezni!

A kiviteli tervek, konszignációk, műszaki leírások, költségvetési kiírások és szakági tervek együtt kezelendők. Minden, ami ezek bármelyikében szerepel, a beruházás részét képezi. Amennyiben a tervek és leírások között eltérés, vagy ellentmondás van, értesíteni kell a generál tervezőt!
A kiviteli tervben konkrét anyagokkal, típusokkal és termékekkel meghatározott szerkezetek, burkolatok és berendezési tárgyak a Beruházó által elfogadott megoldások. Ezek megjelölése esztétikai, műszaki és minőségi szintet határoz meg.
A kivitelező-pályázó ajánlatot tehet más anyagokra, termékekre, és szerkezeti típusokra, amennyiben igazolja, hogy azok minőségben, műszaki paraméterekben és esztétikai megjelenésben az eredeti betervezéssel egyenértékűek, elegendő tesznek a hazai - azok hiányában az Európai Unió szabványoknak, továbbá a Beruházó a Tervező és a Műszaki ellenőr által, mintak bemutatása után elfogadásra kerülnek. Minden ilyen esetben a kivitelező-pályázó feladata az egyenértékűség igazolása és a szükséges engedélyek és engedély módosítások beszerzése.

 <div>9024 Győr, Zrínyi u. 4/C tel: 00 36 96 513 710 fax: 00 36 96 513 711 email: czita@czita.hu</div>	munka megnevezése Szent Mór Bencés Perjelség Rendháza és Czuczor Gergely Bencés Gimnáziuma oktatási és infrastrukturális fejlesztések. Luif Omar Sporttelep, új öltözőépület építése. 9025 Győr, Szarvavány Utca 26. Hrsz.: 10123	tervfajta KIVITELEZÉSI TERV
	megrendelő Szent Mór Bencés Perjelség 9022 Győr, Széchenyi tér 8 - 9.	dátum 2017. 02. 08.
	rajz megnevezése FEDÉLSZERKEZET	lptérek 1 : 50
	tervezők Páll Anikó É/108-0325 Papp Róbert É/108-0447 Tóth Kata	rajtszám
		É-15